

Tecno Panel SIP

Casa Tunquén










Casa prefabricada en pocos días. Despacho a todo Chile.

Tecno Panel presenta su línea de Casas Kit, desarrollada con paneles SIP, sistema aprobado por el MINVU, con el respaldo de más de 30 años de experiencia.



- Placa OSB poliestireno de alta densidad
- Placa SmartPanel
- Adhesivo poliuretano monocomponente aplicado en caliente y curado en presión

Alta tecnología en eficiencia térmica y capacidad estructural en **paneles SIP** de TECNOPANEL

Casa Tunquén 3D - 2B

91,3m²



La **Casa Tunquén** de TecnoPanel es ideal para iniciar el sueño de la casa propia o como segunda vivienda en el campo, mar o montaña.

En sus 91,3m2 útiles cuenta con un amplio estar y comedor, cocina integrada, 3 dormitorios, 2 baños y terrazas que completan 101,5 m2 totales.

Distribución funcional y cómoda Apropiada para ser instalada en cualquier clima de Chile, según

las exigencias térmicas de la OGUC Valores ajustados a su presupuesto.



Nuestras casas construidas con paneles SIP garantizan:

- Seguridad estructural respaldada por cálculo según normas chilenas (antisísmicas)
- Montaje rápido y simple
- Excelente aislación térmica (elimina los puentes térmicos de otras soluciones constructivas)
- Gran durabilidad y fácil mantenimiento.
- Fabricación industrializada bajo normas y control de calidad.
- Materias primas seleccionadas y certificadas.
- Maderas impregnadas IPV (protección contra insectos y termitas)

Tabla de precios

Valores incluyen fletes desde la región del **Bío-Bío hasta Chiloé**

Casa Tunquén

Valores netos

Kit

Auto construcción

Kit con piso

Fundaciones de pino impregnado de 4" - 5"

Montaje kit

60 días - Incluye kit con piso Reemplaza ventanas por termopanel PVC Sin agua ni luz

Casa llave en mano

165 días - incluye Montaje kit Con agua y luz Ítems y descripciones es siguiente lámina

Permisos

Edificación y recepción municipal

UF 471,5

UF 544,1

UF 1097,8*

UF 2.705,7*

UF 167

*Es necesaria una visita técnica a terreno

Terminaciones Llave en mano

ITEM

- 1.Techo
- 2. Estructuras
- 3. Aislación 120 mm
- 4. Instalación eléctrica Interior
- 5. Instalación Sanitaria Interior
- 6. Revestimiento Muros Seco
- 7. Revestimiento Muros Húmedos
- 8. Revestimiento Cielo
- 9. Pavimento Seco
- 10. Pavimento Húmedo
- 11. Pavimento Exterior
- 12. Puertas interiores
- 13. Artefactos Sanitarios (Kit Baño)
- 14. Pintura Exterior
- 15. Muebles Cocina
- 16. Closet
- 17. Artefactos Eléctricos Cocina
- 18. Artefactos Sanitarios Cocina
- 19. Fosa Séptica
- 20. Acometida Sanitaria
- 21. Alimentación Eléctrica
- 22. Conexión a balones de gas + Calefont (En caseta)
- 23. Ventanas Termopanel
- 24. Revestimiento Exterior Smart Panel


Descripción

- 1. Metálico
- 2. Metalcom
- 3. Lana Mineral
- 4. Instalación, Tablero, enchufes y focos incluidos
- 5. Conexión agua y salidas, sin artefactos
- 6. Terciado Ranurado 12 cm
- 7. OSB + Plancha Full panel Baños
- 8. Terciado Ranurado 12 cm
- 9. Piso Flotante
- 10. Fibrocemento + Cerámica
- 11. Deck IPV
- 12. Puertas Prepintadas
- 13.WC + Vanitorio con mueble + Receptaculo ducha
- 14. Esmalte al agua
- 15. Muebles de Melamina y Cubierta Granito
- 16. Melamina
- 17. Horno + Encimera + Campana
- 18. Lavaplatos
- 19. Kit Fosa 2000L
- 20.30 metros
- 21.30 metros
- 22. Doble conexión de 45L

VISITA TÉCNICA

Es un estudio de factibilidad de nuestros productos en su terreno. Tiene un valor de **10UF** que luego son abonados a tu proyecto (de montaje) y de no ser viable por factibilidad técnica del terreno, se realiza una devolución de **5UF**.

EL ESTUDIO CONSIDERA:



Posterior a la visita técnica, coordinaremos reunión de ajuste de proyecto, en donde resolveremos todo tipo de dudas, revisaremos los presupuestos en detalle y evaluaremos posibles cambios del proyecto.

Construye tu Casa con



VISITA CASA PILOTO EN PUCÓN

CAUPOLICÁN 650, PÚCON, PASEO LA SUIZA

- +56 9 4696 2051
- contacto@proyectocapital.cl
- Martes a Sábado de 10 a 20 hrs.

WWW.PROYECTOCAPITAL.CL